

Opis remontu kuchnio-stółki

Pomieszczenie I – Przygotownia mięsa

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)
 - Montaż kratki ściekowej (stal kwasoodporna)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Montaż baterii ściennej, chromowanej, jednouchwytowej, z wylewką rurową (szczegóły do ustalenia z inwestorem)
 - Montaż umywalki 600x440 wraz z nowym syfonem oraz nowym podłączeniem kanalizacyjnym
 - Montaż zaworu czerpalnego z końcówką na wąż
 - Wymiana gniazd elektrycznych i włączników
 - Wymiana okna wraz z parapetami (zewnątrzny blacha tytan-cynk, wewnętrzny konglomerat)
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Wykucie otworu, montaż wentylatora fi 100 wraz z żaluzją zewnętrzną, obrobienie (załączanie z oświetleniem)

- Inne:
 - Doprowadzenie c.w.u
 - Sprawdzenie drożności instalacji kanalizacyjnej
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)
 - Demontaż bojlera wraz z zaślepieniem instalacji

Pomieszczenie II – Magazyn żywności

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana gniazd elektrycznych i włączników
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)

Pomieszczenie III – Jarzyniak

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)
 - Montaż kratki ściekowej (stal kwasoodporna)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Montaż 2szt. baterii ściennej, chromowanej, jednouchwytovej, z wylewką rurową (szczegóły do ustalenia z inwestorem)
 - Montaż 2 szt. zlewozmywaków (z ociekaczami) wraz z nowym syfonem oraz nowym podłączeniem kanalizacyjnym
 - Montaż zaworu czerpального z końcówką na wąż
 - Wymiana gniazd elektrycznych i włączników
 - Wymiana okna (PCV, z nawietrznikami) wraz z parapetami (zewnątrzny blacha tytan-cynk, wewnętrzny konglomerat)
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Montaż drzwiczek podawczych PCV
 - Montaż oprawy świetlówkowej zamiast naściennej
 - Wykucie otworu, montaż wentylatora fi 100 wraz z żaluzją zewnętrzną, obrobienie (załączanie z oświetleniem)

- Inne:
 - Doprowadzenie c.w.u
 - Sprawdzenie drożności instalacji kanalizacyjnej
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)
 - Wkucie lub zabudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej

Pomieszczenie IV – Magazyn spożywczy

- Ściany:
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Gruntowanie
 - Malowanie farbą lateksową (zmywalną)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności
 - Położenie płytek gresowych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)
 - Cokolik wys. 15 cm

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksową (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana gniazd elektrycznych i włączników
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)

Pomieszczenie V – Magazyn warzyw

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Odbicie zawilgoconych tynków wraz położeniem nowych
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Odbicie zawilgoconych tynków wraz położeniem nowych
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana okna transportowego (PCV, z nawietrznikami) wraz z parapetami (zewnątrzny blacha tytan-cynk, wewnątrzny konglomerat)
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Wykucie otworu, montaż wentylatora fi 100 wraz z żaluzją zewnętrzną, obrobienie (załączanie z oświetleniem)

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)

Pomieszczenie VI – Kuchnia

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)
 - Montaż 2 szt. kratki ściekowej (stal kwasoodporna)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Odbicie zawilgoconych tynków wraz położeniem nowych
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana 2 szt. okna podawczych (PCV)
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Wykucie otworu, montaż wentylatora fi 200 wraz z żaluzją zewnętrzną, obrobienie (załączanie włącznikiem naściennym)
 - Montaż 5 szt. baterii ściennej, chromowanej, jednouchwytowej, z wylewką rurową (szczegół do ustalenia z inwestorem)
 - Montaż umywalki 600x440 wraz z nowym syfonem oraz nowym podłączeniem kanalizacyjnym
 - Montaż zaworu czerpalnego z końcówką na wąż
 - Montaż zlewozmywaka (z ociekaczami) wraz z nowym syfonem oraz nowym podłączeniem kanalizacyjnym

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)
 - Wkucie istniejącej instalacji kanalizacyjnej
 - Wymiana syfonów w istniejących zlewozmywakach
 - Demontaż bojlera wraz z zaślepieniem instalacji
 - Montaż okapu przemysłowego wraz z podłączeniem do komina
 - Zabudowa wnęki od skrzynki elektrycznej

Pomieszczenie VII – Korytarz

- Ściany:
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zdrapanie lamperii
 - Zagrunтовanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności
 - Położenie płytek gresowych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)
 - Cokolik 15 cm

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagrunтовanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Montaż 2 szt. opraw z modułem awaryjnym
 - Montaż oprawy ewakuacyjnej

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)

Pomieszczenie VIII – Jadalnia

- Ściany:
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagrunтовanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności
 - Położenie płytek gresowych (białych)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi biały)
 - Cokolik 15 cm

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagrunтовanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Wymiana krętek wentylacyjnych wraz ze sprawdzeniem drożności kanałów
 - Demontaż kinkietów wraz z zastąpieniem oprawami świetlówkowymi (8 szt., 2x 36W)

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)

Pomieszczenie IX – Łazienka

- Ściany:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51) do wysokości 2,0 m
 - Położenie płytek ceramicznych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)

- Posadzki:
 - Skucie istniejących płytek
 - Wyrównanie nierówności wraz z profilacją spadków
 - Wykonanie izolacji wodoszczelnej ścian folią w płynie (np. Ceresit CL 51)
 - Położenie płytek gresowych (**białych**)
 - Spoinowanie płytek (kolor fugi **biały**)
 - Montaż 1 szt. kratki ściekowej (stal kwasoodporna)

- Sufity:
 - Zmycie i zdrapanie starych farb
 - Odbicie zawilgoconych tynków wraz położeniem nowych
 - Wyrównanie nierówności (szpachlowanie)
 - Zagruntowanie
 - Malowanie farbą lateksowa (zmywalną, kolor biały)

- Wyposażenie:
 - Wymiana okna wraz z parapetami (zewnątrzny blacha tytan-cynk, wewnętrzny konglomerat)
 - Wymiana drzwi (90, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Wymiana drzwi (70, wypełnienie płyta wiórowa, wkładka na klucz, odbojnik, klamka)
 - Montaż ościeżnicy stalowej
 - Wykucie otworu, montaż wentylatora fi 100 wraz z żaluzją zewnętrzną, obrobienie (załączanie czujnik wilgoci)
 - Montaż 1 szt. baterii ściennej, chromowanej, jednouchwytowej, z wylewką rurową (szczegóły do ustalenia z inwestorem)
 - Montaż umywalki 600x440 wraz z nowym syfonem oraz nowym podłączeniem kanalizacyjnym
 - Montaż zaworu czerpalnego z końcówką na wąż
 - Montaż kabiny prysznicowej 80 wraz z baterią i wylewką
 - Montaż lustra

- Inne:
 - Wkucie istniejącej instalacji elektrycznej (schowanie pod tynkiem)