

Przedmiar robót

Obiekt Kuchnio -stołówka

Budowa Jastrowie

Sporządził mgr inż. Jakub Sztekel

Sprawdził inż. Michał Kaszewski

lipiec 2013r.

Kuchnio -stolówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty budowlane				
1.1. Rozbiórki				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych Nr ST: 451-1	m2	195,625
2	KNR 19-01 0734/08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek:analogia Nr ST: 451-1	m2	207,780
3	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - okna Nr ST: 451-1	m2	4,562
4	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - drzwi Nr ST: 451-1	m2	23,575
5	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu Nr ST: 451-1	m3	10,410
6	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym Nr ST: 451-1 (Krotność= 4)	m3	10,410
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu Nr ST: 451-1	m3	10,410
1.2. Podłogi i posadzki				
8	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko - warstwa wyrównawcza Nr ST: 454-3	m2	200,325
9	KNR-W 2-02 1105/02	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm Nr ST: 454-3	m2	200,325
10	KNR-W 2-02 0602/03	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa:analogia Folia w płynie np. Ceresit CL 51 Nr ST: 454-3	m2	76,945
11	KNR-W 2-02 1114/03	Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną Nr ST: 454-3	m2	200,325
12	KNR 2-02 1120/05	Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	94,760
1.3. Okładziny ścian				
13	KNR K-09 0103/03	Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych	m2	258,280
14	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku	m2	258,280
15	KNR K-09 0201/01	Nałożenie izolacji wodoszczelnej Nr ST: 454-2	m2	199,920
16	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej Nr ST: 454-2	m2	267,060
17	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych Nr ST: 454-8	m2	258,280
18	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych Nr ST: 454-8	m2	258,280
19	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	258,280
1.4. Okładziny sufitów				

Kuchnio -stolówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR K-09 0103/04	Wyrównanie nierówności stropów przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych	m2	200,325
21	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku	m2	200,325
22	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych Nr ST: 454-8	m2	200,325
23	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych Nr ST: 454-8	m2	200,325
24	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	200,325
		1.5. Stolarka wewnętrzna		
25	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 Nr ST: 454-6	szt.	12,000
26	KNR-W 2-02 1027/02	Drzwi wewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 z kratką wentylacyjną Nr ST: 454-6	szt.	1,000
27	KNR-W 2-02 1029/05	Ścianki ustępowe- zabudowa kabin sanitarnych z płyt HPL Nr ST: 454-6	m2	5,945
28	KNR 0-19 1022/09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 Nr ST: 454-6	m2	3,722
29	KNR 0-19 1022/09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2- okna wydawcze i inne Nr ST: 454-6	m2	2,176
30		Montaż siatki przeciw owadom (jedno skrzydło- kuchnia i jadalnia)	szt.	2,000
31		Parapety zewnętrzne	mb	4,600
32		Parapety wewnętrzne (konglomerat)	m2	2,134
33		Montaż pochwyty ze stali nierdzewnej	kpl.	1,000
		1.6. Elementy wyposażenia		
34		Montaż okapu przemysłowego	szt.	1,000
		2. Instalacja elektryczna		
35	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Wyłącznik 1- bieg. IP20 p.t. Nr ST: 453-2	szt	13,000
36	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kołkiem ochronnym, IP20 p.t. Nr ST: 453-2	szt	20,000
37	KNR 4-03 0507/05	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16A, uszczelnionych osadzonych w podłożu betonowym	szt	5,000
38	KNR 4-03 0507/06	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 32A, uszczelnionych osadzonych w podłożu betonowym	szt	2,000
39	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle- istniejące przewody Nr ST: 453-2	kpl.	1,000
40	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm- istniejące przewody Nr ST: 453-2	kpl.	1,000
41	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa świetlówkowa liniowa 2x36W Nr ST: 453-2	kpl	13,000
42	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych - Kinkiet świetlówka TL5, 24W Nr ST: 453-4		

Kuchnio -stolówka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
43	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa świetlówkowa liniowa 2x36W z modulem awaryjnym AW Nr ST: 453-2	kpl	2,000
44	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa ewakuacyjna Nr ST: 453-2	kpl	1,000
45		Badania instalacji elektrycznej (pomieszczenia remontowane)	kpl	1,000
		3. Instalacje sanitarne		
46	KNR 2-15w 0137/02	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm Nr ST: 453-1	szt	9,000
47	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm Nr ST: 453-1	szt	1,000
48	KNR 2-15U2 0102/01 - analogia	Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej Nr ST: 453-1	kpl	1,000
49	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym Nr ST: 453-1	kpl	1,000
50	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Nr ST: 453-1	kpl	3,000
51		Montaż lustra	kpl	1,000
52	KNR 2-15w 0230/02	Zlewozmywaki stalowe Nr ST: 453-1	kpl	4,000
53	KNR 0-31 0107/05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych Nr ST: 453-1	szt	1,000
54	KNR 0-31 0107/01	Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej Nr ST: 453-1	szt	12,000
55	KNR 2-15w 0135/01	Zawory czerpalne ze złączką do węża d=15mm Nr ST: 453-1	szt	4,000
56	KNR-W 2-15 0216/01	Odwodnienie łazienkowe ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm Nr ST: 453-1	szt	6,000
57		Doprowadzenie instalacji ciepłej wody do bateri (5szt)	kpl	1,000
58	KNR-W 2-17 0204/01	Montaż wentylatorów wraz z przekuciem Nr ST: 453-3	szt	3,000

Kuchnio -stolówka

Nr	Opis robót
1.	Roboty budowlane
1.1.	Rozbiórki
1.2.	Podłogi i posadzki
1.3.	Okładziny ścian
1.4.	Okładziny sufitów
1.5.	Stolarka wewnętrzna
1.6.	Elementy wyposażenia
2.	Instalacja elektryczna
3.	Instalacje sanitarne