




PRZEKRÓJ 1 - 1  
km 0+000.00 ÷ 0+199.30  
km 0+273.40 ÷ 0+305.50




PRZEKRÓJ 4 - 4  
km 0+333.60 ÷ 0+361.60




PRZEKRÓJ 7 - 7  
km 0+361.60 ÷ 0+544.20




PRZEKRÓJ 10 - 10  
km 0+555.20 ÷ 0+750.00




PRZEKRÓJ 2 - 2  
km 0+199.30 ÷ 0+273.40




PRZEKRÓJ 5 - 5  
km 0+361.60 ÷ 0+544.20




PRZEKRÓJ 8 - 8  
km 0+361.60 ÷ 0+544.20




PRZEKRÓJ 11 - 11  
km 0+555.20 ÷ 0+750.00




PRZEKRÓJ 3 - 3  
km 0+305.50 ÷ 0+332.60



PRZEKRÓJ 6 - 6  
km 0+361.60 ÷ 0+544.20



PRZEKRÓJ 9 - 9  
km 0+544.20 ÷ 0+555.20



LEGENDA :

- warstwa ścierna SMA 8 KR 3-4, (D50/70) gr. 3 cm
- warstwa wyrównawcza z BA AC 11W, KR 3-4, (D35/50) śr. gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 4 cm
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm = 5 MPa gr. 15 cm
- warstwa odsączająca gr. 15 cm
- krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm
- krawężnik betonowy o wym. 15 x 22 cm
- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- ława betonowa z betonu C-12/15
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego
- ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szer. 20 cm
- odwodnienie liniowe o szer. min. 26 cm, wys. 27,5 + 32 cm, ruszt żeliwny D400
- odwodnienie liniowe o szer. min. 16 cm, ruszt żeliwny C250

<b>EZOP</b> FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e e-mail. pajak@firma-czop.pl, kom. +48 797 171 630		<b>INWESTOR</b> Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piłata 32 77 - 400 Złotów	
OBJEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagiełły w Krajence		Lokalizacja: Jed. ewid. 303103.4 Krajence, obr. ewid. 0085 miasto Krajence, dz. ewid. 1.55.69/5 jed. ewid. 303103.5 Krajence, obr. 0085 gmina Krajence dz. nr. 1145	
RYSUNEK: Przekroje normalne		Nr rysunku 4.1	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. spec. drogowej WKP/0122/POD/16	09/2019
BRANŻA Dr		STADIUM PW	ROK OPR. 2019
		NR UMOWY -	SKALA 1:50