


Studzienka wpustowa W23 Ø500



- LEGENDA:
- 1. Właz kanałowy klasy D 400 wg PN-EN 124
  - 2. Pierścień utrzymujący gr. 150 mm
  - 3. Pierścień odcciążający gr. 250 mm
  - 4. Rura pośrednia 500x500 mm
  - 5. Podstawa studni Ø500mm z przejściem szczelnym
  - 6. Zasyпка piasek średni Is ≥ 0,98
  - 7. Podkład betonowy C 8/10 gr. 15 cm
  - 8. Podosypka piasek średni Is ≥ 0,98

<b>EZOP</b> FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pajak 77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			<b>INWESTOR</b> Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piasta 32 77 - 400 Złotów	
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagiełły w Krajence			Lokalizacja: jed. ewid. 303103_4 Krajanka, obr. ewid. 0085 miasto Krajanka, dz. ewid. 1, 55, 69/5 jed. ewid. 303103_5 Krajanka, obr. 0065 gmina Krajanka dz. nr. 1145	
RYSUNEK: Studzienka wpustowa Ø 500				Nr rysunku K.3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. sanitarna	inż. Grzegorz Górka	do proj. w spec. instalacyjnej WKP/0287/POOS/07	09/2019	
BRANŻA S	STADIUM PB/PW	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:20