




## SZCZEGÓŁ A




## SZCZEGÓŁ B




## SZCZEGÓŁ C




## SZCZEGÓŁ G




## SZCZEGÓŁ D



## SZCZEGÓŁ E



## SZCZEGÓŁ F



LEGENDA :

- 1 - warstwa ścierna SMA 8 KR 3-4, (D50/70) gr. 3 cm
- 2 - warstwa wyrównawcza z BA AC 11W, KR 3-4, (D35/50) śr. 3 cm
- 3 - warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 3-4, (D35/50) gr. 4 cm
- 4 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- 5 - podsyпка cementowo - piaskowa o  $R_m=5,0$  MPa gr. 5 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 7 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 8 - podbudowa z mieszanek stabilizowanej cementem o  $R_m = 5$  MPa gr. 15 cm
- 9 - warstwa odsączająca gr. 15 cm
- 10 - krawężnik betonowy o wym. 15 x 30 cm
- 11 - krawężnik betonowy o wym. 15 x 22 cm
- 12 - opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- 13 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- 14 - ława betonowa z betonu C-12/15
- 15 - istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego
- 16 - ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, szer. 20 cm
- 17 - odwodnienie liniowe o szer. min. 26 cm, wys. 27,5 + 32 cm, ruszt żeliwny D400
- 18 - odwodnienie liniowe o szer. min. 16 cm, ruszt żeliwny C250

		<b>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.</b> <b>Zbigniew Pajak</b> 77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630		<b>INWESTOR</b> <b>Starostwo Powiatowe</b> <b>w Złotowie</b> Al. Piasta 32 77 - 400 Złotów	
<b>OBJEKT:</b> Przebudowa drogi powiatowej 1049P - ul. Jagielloj w Krajenku				Lokalizacja: etw. ewid. 303103_4 Krajenka, okr. ewid. 00855 miasto 09/2019 etw. 1, 65/005 etw. ewid. 303103_5 Krajenka, okr. 0065 gmina Krajenka, nr. 1145	
<b>RYСУNEK:</b> Szczegółowy konstrukcyjny					
<b>RYСUNOK 4.2</b>		<b>Nr rysunku 4.2</b>			
<b>STANOWISKO</b> Projektant br. drogowa	<b>IMIE I NAZWISKO</b> mgr inż. Zbigniew Pajak	<b>NR UPR.</b> do proj. spec. drogowej WKP/0122/POOD/16		<b>DATA</b> 09/2019	<b>PODPIS</b>
<b>BRANŻA</b> Dr.	<b>STADIUM</b> PB/PW	<b>ROK OPR.</b> 2019	<b>NR UMOWY</b>		<b>SKALA</b> 1:50