




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 2-2



LEGENDA:

- 1 - warstwa ściernalna SMA 8 KR 2, (D50/70) gr. 3 cm
- 2 - warstwa wiążąco-wyrównawcz z BA AC 16W, KR 1, (D35/50) gr. 4 cm
- 3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 7 - krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30 cm
- 8 - krawężnik betonowy zaniżony o wym 15x22 cm
- 9 - obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- 10 - ława betonowa z betonu C-12/15

<div><div>EZOP</div><div>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 E e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630</div></div>			<div>INWESTOR</div> <div>Starostwo Powiatowe w Złotowie Al. Piasta 32 77 - 400 Złotów</div>	
OBIEKT:Przebudowa drogi gminnej nr 1011P - Ciosaniec - Pniewo			Lokalizacja: jed. ewid 303105_5 gmina Okonek, obr. ewid. 0134 Pniewo, dz. ewid. 35/1, 684 obr. ewid. 0133 Ciosaniec, dz. ewid. 9, 20/1, 224/1, 224/2	
RYSUNEK: Przekroje normalne				Nr rysunku 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. spec.drogowej WKP/0122/POOD/16	09/2019	
BRANŻA Dr	STADIUM PT	ROK OPR. 2019	NR UMOWY -	SKALA 1:50