



SZCZEGÓŁ A





SZCZEGÓŁ B



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna AC11S KR 3, gr. 3 cm
- 2 - warstwa wiążąca z AC 11W, KR 3, gr. 4 cm
- 3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (wyspa rozdzielająca kolor czerwony, zjazdy kolor grafitowy)
- 4 - posypka cementowo-piaskowa o $R_m=5$ MPa gr. 5 cm
- 5 - podbudowa z kruszyw łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 6 - warstwa odcinająca - stabilizacja cementem o $R_m=5$ MPa
- 7 - ściek trójkątny betonowy szer. 50 cm
- 8 - krawężnik trapezowy czerwony o wym. 15x21x30 cm
- 9 - ława betonowa z betonu C-12/15
- 10 - istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej
- 11 - pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm

FIRMA BUDOWLANA „E.Z.O.P.”			INWESTOR	
<div><div></div><div><div>Zbigniew Pająk</div><div>77 - 400 Złotów, Błękit 35 e</div><div>tel. 797 171 630</div><div>e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630</div></div></div>			<div><div></div><div><div>Powiat Złotowski</div><div>al. Piasta 32</div><div>77-400 Złotów</div></div></div>	
OBIEKT:Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna - Skic			Lokalizacja: jeden. ewid. 303108_2, obręb 0067 Kleszczyna dz. ewid. 26; 173/1 jeden. ewid. 303108_2, obręb 0068 Skic dz. ewid. 7/1; 7	
RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			Nr rysunku 5	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant branża drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. WKP/0122/POOD/16	03.2022r	
BRANŻA BD	STADIUM PT	ROK OPR. 2022	SKALA 1:50	