






ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ



Elementy	Nazwa	Ilość	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
						w elemencie	ogółem	A-IIIIN	Ø 12
SC		1	1	12	6,68	27	27	180,36	
		1	2	12	5,88	52	52	305,76	
		1	3	12	7,90	58	58	458,20	
		1	4	12	3,00	36	36	108,00	
		1	5	12	0,45	30	30	13,50	
		1	6	12	3,84	8	8	30,72	
		1	7	12	3,04	15	15	45,60	
		1	8	12	1,20	144	144	172,80	
		1	9	12	0,85	80	80	70,40	
		1	10	12	1,50	34	34	51,00	
Długość wg średnic (m)								1 436,34	
Masa 1 m pręta (kg/m)								0,888	
Masa łączna wg średnic (kg)								1 275,47	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								1 275,47	
Ogółem (kg)								1 276,00	

Uwaga:  
Stal zbrojeniowa RB500 (AIIIIN)  
Beton C30/37 W8, XC4, XD3, XF2,  
Beton C30/37 - 23.52 m³  
Otulina 50mm



<div></div> <div>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błękit 35 E e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630</div>			<div>INWESTOR</div> <div>Powiat Złotowski</div> <div>Al. Piasta 32 77-400 Złotów</div>		
OBJEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór			Lokalizacja: jedn. ewid. 303108_2 gmina Złotów obręb 0052 Nowy Dwór, dz. nr 205 obręb 0051 Dzierżążenka, dz. nr 71		
i. 1,50 m					
RYSUNEK: Przekrój normalny - ścianka czołowa przepustu					Nr rysunku 5
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS	
Projektant br. drogowa	mgr inż. Zbigniew Pająk	do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16	02/2022		
STADIUM PT	BRANŻA BD	ROK ÓPR. 2021	SKALA 1:50		