




SZCZEGÓŁ A



SZCZEGÓŁ B



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI - ŚCIEK TRÓJKĄTNY



LEGENDA:

- 1 - warstwa ściernalna AC11S KR 3, gr. 3 cm
- 2 - warstwa wiążąca z AC 11W, KR 3, gr. 3 cm
- 3 - warstwa wyrównawcza z AC 11W, KR 3,
- 4 - siatka szklana nasączana asfaltem o wytrzymałości min. 120 kN/m w kierunku podłużnym i poprzecznym w km 0+089 - 0+339
- 5 - ściek trójkątny betonowy szer. 50 cm
- 6 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- 7 - ława betonowa z betonu C-12/15
- 8 - pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm
- 9 - istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej

<div><div><div></div><div></div></div><div><div>FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.</div><div>Zbigniew Pająk</div><div>77 - 400 Złotów, Błękwit 35 E</div><div>e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630</div></div></div>			<div>INWESTOR</div> <div>Powiat Złotowski</div> <div>Al. Piasta 32</div> <div>77-400 Złotów</div>	
<div>OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P na odcinku Złotów - Nowy Dwór</div>			<div>Lokalizacja:</div> <div>jedn. ewid. 303108_2 gmina Złotów</div> <div>obręb 0052 Nowy Dwór, dz. nr 205</div> <div>obręb 0051 Dzierżążenka, dz. nr 71</div>	
<div>RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne</div>				Nr rysunku
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		DATA
Projektant		mgr inż. Zbigniew Pająk		02/2022
br. drogowa		do proj. bez ogr. spec. drog. WKP/0122/POOD/16		
STADIUM		BRANŻA		ROK OPR.
PT		BD		2022
				SKALA
				1:10