

Uwaga

1. Projektowany budynek znajduje się w I strefie przemarzania gruntu hz = 0,8 m wg PN-81/B-03020 zalecana głębokość posadowienia zewnętrznej instalacji wodociągowej 1,2 - 1,5 m
2. Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkiem 1,5 %

LEGENDA

- Przyłącze wodociągowe PE 90 mm do sieci wodociągowej (wg odrębnego opracowania)
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm

W1 - Punkt włączenia do sieci wodociągowej (wg odrębnego opracowania)

W2 - Wejście przewodu wodociągowego PE 90 mm do istn. budynku w rurze osłonowej PE 150 mm (wg odrębnego opracowania)

KS1 - Studzienka kanalizacji sanitarnej DN 400 mm

KS2 - Studzienka kanalizacji sanitarnej DN 400 mm

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów
606 275 040
trybex@onet.eu
NIP: 7671286458 REGON: 570275729

ARCH-KONSTR	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU CKZiU W ZŁOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA, W TYM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
TEMAT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
ADRES:	DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1
INWESTOR:	POWIAT ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW AL. PIASTA 32

PROJEKTOWAŁ: mgr Inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS
SPRAWDZIŁA: mgr Inż. Elżbieta Jandzisak	UPR. BUD. NR UAN-8345/1380/89 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW SIECI SANITARNYCH UZBROJENIA TERENU	PODPIS
SKALA: 1:500	DATA: 06.2021	RYS. NR 1