szafka hydrantowa 520x390x180mm:
- zawór hydrantowy 52
- wspornik węża stanowi kołyska
- wąż tłoczny płasko składany Ø52mm zgodny z normą PN-EN 14540:2005(U)
- prądownica hydrantowa PWh-52 zgodna z normą PN-EN-671-2
- zamek
- oznakowanie: znak "Hydrant" zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normą PN-EN 671-2

HP Ø 52



Wykaz pomieszczeń Piętro II

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
2.1	VC Damskie	12,9 m²
2.2	VC Męskie	14,95 m²
2.3	Pom. gospodarcze	1,4 m²
2.4	Zaplecze	16,12 m²
2.5	Sala nr 206	51,21 m²
2.6	Zaplecze	14,53 m²
2.7	Sala nr 202	50,11 m²
2.8	Sala nr 201	50,17 m²
2.9	Klatka schodowa	12,13 m²
2.10	Archiwum	12,53 m²
2.11	Sala nr 218	50,9 m²
2.12	Korytarz	134,97 m²
2.13	Zaplecze	16,41 m²
2.14	Sala nr 212	51,59 m²
2.15	Zaplecze	14,29 m²
2.16	Klatka schodowa	12,12 m²
2.17	Sala nr 215	51,22 m²
2.18	Sala nr 216	50,98 m²
2.19	Sala nr 217	50,87 m²
2.20	Biblioteka	50,63 m²
2.21	Biblioteka	12,27 m²
2.22	Zaplecze	6,4 m²
Razem		742,3 m²

Uwaga

1. Główne ciągi instalacji wody zimnej prowadzić ze spadkiem 2 ‰ w kierunku przyborów w celu umożliwienia odwodnienia instalacji
2. Całość instalacji wodociągowej wykonać zachowując kompensację wydłużeń cieplnych.

LEGENDA

- Przewód wody zimnej
- Przewód wody ciepłej
- Przewód cyrkulacji
- Instalacja Ppoż

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów
606 275 040
trybex@onet.eu
NIP: 7671286458 REGON: 570275729

ARCH-KONSTR	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU CKZIU W ZŁOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA, W TYM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
TEMAT:	RZUT PIĘTRA II INSTALACJA WODOCIĄGOWA
ADRES:	DZ. NR EWID. 1222/22 M. ZŁOTÓW GM. ZŁOTÓW 77-400, POW. ZŁOTOWSKI WOJ. WIELKOPOLSKIE, OBRĘB 0092 JEDN. EWID. 303101_1
INWESTOR:	POWIAT ZŁOTOWSKI ZŁOTÓW AL. PIASTA 32

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Monika Kowalczyk	UPR. BUD. NR ZAP/0229/PWOS/13 W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Elżbieta Jandziszak	UPR. BUD. NR UAN-8345/1380/89 W SPEC. INST. W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW SIECI SANITARNYCH UZBROJENIA TERENU	PODPIS
SKALA: 1:100	DATA: 06.2021	RYS. NR 7