

Złotów, dnia 24.06.2022r.

Powiat Złotowski – Starostwo Powiatowe w Złotowie  
Aleja Piasta 32  
77-400 Złotów

ORO.272. 8.1.2022

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00208583/01 z dnia 2022-06-14

### TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: **Kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych**, złożono zapytanie. Jego treść oraz wyjaśnienie przedstawiam poniżej:

#### **Pytanie:**

Proszę o zweryfikowanie ilości odwiertów w przedmiarze robót sanitarnych , ponieważ w nowo zamieszczonym dokumencie ilość odwiertów została zmniejszona do 18 sztuk, ale w projekcie geologicznym nadal widnieje 25 odwiertów.

Proszę wyjaśnienie tej sytuacji.

#### **Odpowiedź:**

W zamieszczonych do postępowania plikach do pobrania, w folderze „PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH” znajduje się dokument pn. „PROJEKTOWANY UKŁAD GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA”. Również w folderze „BRANŻA INSTALACJI SANITARNYCH”, podfolderze „PROJEKT WYKONAWCZY” znajduje się dokument „OPIS TECHNICZNY BRANŻY INSTALACJI SANITARNYCH” (str. 5-6).

Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, iż zaprojektowano dolne źródło ciepła za pomocą dolnego gruntowego wymiennika – źródła ciepła złożonego z 18 sond ziemnych (spośród 25 określonych maksymalnie w Projekcie Robót Geologicznych) o głębokości maksymalnej 200 m każdy. Zapisy są spójne z pozycją 16 nowo zamieszczonego przedmiaru robót branży sanitarnej.