

## Przedmiar robót

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019P Brzeźnica - Budy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
1		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,3kg/m2		
		4800*4,8	m2	23 040
			razem	m2 23 040
2		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	23 040
3		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	23 040
4		Transport z wytwórni do miejsca wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi	t	2 316
5		Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej środkami transportowymi (56 km)	t	2 316